

Ryder Cup 2023

Marco Simone Golf & Country Club

CAPITOLATO TECNICO



DESCRIZIONE:

Noleggio, comprensivo di trasporti, posa in opera, smontaggio e ripristino delle aree al quale sono destinati, di tracciati stradali ed aree di sosta temporanee, costituite da pannelli carrabili e pedonali.

CONTENUTO:

PROGETTO DEFINITIVO

DATA:

marzo 2023

ALLEGATO:

1

Spazio riservato all'ufficio

IL COMMITTENTE

Federazione Italiana Golf

REV.	DESCRIZIONE	DATA	APPROVAZIONE		
			IL PROG.	IL R.U.P.	IL COM.
1	Inquadramento	16/01/2023			

N. Ordine	DESCRIZIONE DEI NOLEGGI, LAVORI, FORNITURE E RIRPISTINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO ("trackways")	Unità di misura	Quantità
1	<p>Noleggio, comprensivo di trasporti, posa in opera, montaggio, smontaggio e ripristino delle aree alle quali sono destinati, di percorsi stradali ed aree di sosta temporanee, costituite da pannelli carrabili (c.d. "trackways"). I pannelli rimarranno per tutto il periodo in custodia al noleggiatore e dovranno essere in alluminio, ignifughi ed antiscivolo anche al percorso pedonale, adattabili ad ogni tipologia di superficie, collegabili da ogni lato, fornendo una superficie uniforme e stabile anche in termini di ripartizione del carico ed atti a preservare il sottostante manto. Le superfici di ogni singolo pannello dovranno essere superiori a 6 m², idonei al transito intenso e allo stazionamento di mezzi con carico superiore a 12t per asse. Inoltre dovranno essere dotati di ogni accessorio, comprese rampe di inizio e fine tratta.</p> <p>Assistenza di personale in loco per interventi di manutenzione e/o sostituzione del bene locato. La squadra di assistenza dovrà essere composta da almeno due persone (operatore gru e montatore), dotata di camion con specifica attrezzatura per la posa dei pannelli (es. gru su autocarro), utensileria e un adeguato numero di elementi e accessori di ricambio. Gli interventi potranno essere effettuati anche in orario notturno.</p> <p>La durata del noleggio e dell'assistenza sono dettagliati nel cronoprogramma di riferimento.</p>		
	Bus Terminal Ovest – Tavola 1	mq.	25000
	Bus Terminal Est – Tavola 2	mq.	17800
	Park & Ride 1 (Nomentana) – Tavola 3	mq.	1500
	Park & Ride 3 (Orbicciani da Lucca) – Tavola 4	mq.	1100
	Park & Ride 2 (La Rustica / Collatina) – Tavola 5	mq.	1000
	TV Compound – Tavola 6	mq.	8130
	Public Catering – Tavola 7	mq.	3574
SOMMANO TOTALI		mq.	58104

N. Ordine	DESCRIZIONE DEI NOLEGGI, LAVORI, FORNITURE E RIRPISTINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO ("walkways")	Unità di misura	Quantità
2	<p>Noleggio, comprensivo di trasporti, posa in opera, montaggio, smontaggio e ripristino delle aree alle quali sono destinati, di percorsi pedonali, costituiti da pannelli (c.d. "walkways"). I pannelli rimarranno per tutto il periodo in custodia al noleggiatore e dovranno essere in alluminio e/o materiale composito, ignifughi ed antiscivolo, adattabili ad ogni tipologia di superficie, collegabili secondo le indicazioni del costruttore, fornendo una superficie uniforme e stabile anche in termini di ripartizione del carico ed atti a preservare il sottostante manto. Inoltre la posa dovrà consentire l'agevole passaggio di passeggini e sedie a ruote. I pannelli dovranno essere della tipologia per un intenso traffico pedonale con una portata minima di 5 kN/mq.</p> <p>La voce si considera completa di ogni accessorio atto a rendere finito il bene oggetto di noleggio (es. ganci, connettori, rampe, etc.).</p> <p>Assistenza di personale in loco per interventi di manutenzione e/o sostituzione del bene locato. La squadra di assistenza dovrà essere composta da almeno due persone (operatore gru e montatore), dotata di camion con specifica attrezzatura per la posa dei pannelli (es. gru su autocarro), utensileria e un adeguato numero di elementi e accessori di ricambio. Gli interventi potranno essere effettuati anche in orario notturno.</p> <p>Se il prodotto è disponibile in differenti colori, per ogni area di noleggio, dovrà</p>		

	essere garantita la fornitura di elementi dello stesso colore. La durata del noleggio e dell'assistenza sono dettagliati nel cronoprogramma di riferimento.		
	Bus Terminal Ovest – Tavola 1	mq.	12200
	Bus Terminal Est – Tavola 2	mq.	12400
	Park & Ride 3 (Orbiccianni da Lucca) – Tavola 4	mq.	600
	TV Compound – Tavola 6	mq.	1200
SOMMANO TOTALI		mq.	26400